



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Pires Ferreira / CE
Número do processo: CE/230924.01/SESA
Número da contratação: CE/230924.01/SESA
Unidade gestora: Secretaria de Saúde
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Data da abertura: 04/11/2024 às 14:00

Dados do Fornecedor

Razão social: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/MF: 40.560.312/0001-74
Endereço: TV Monsenhor João Cruz, 206, Sala 02, Centro, Canindé / CE - CEP: 62.700-000
Telefone: -- / (85) 9933-3839
E-mail: re.servicoselocacoes@gmail.com

Dados da Proposta de Preços

1 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE.
Especificação: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE.
Quantidade: 1,0
Valor ofertado: R\$ 1.962.943,65
Fabricante/Marca: PRÓPRIA
Valor de referência: R\$ 1.982.780,18
Unidade: Serviço
Valor total: R\$ 1.962.943,65
Modelo: --
Total geral da proposta: R\$ 1.962.943,65 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 14 de Abril de 2025 às 17:28

Dados do Usuário:

Usuário logado como: R
CPF/MF: 40.560.312/0001-74
E-mail: re.servicoselocacoes@gmail.com

R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74
END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE - CEP : 62700-000
re.servicoselocacoes@gmail.com - FONE: (85) 9 9933-3839




R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/MF: 40.560.312/0001-74

RAIMUNDO ERIDON
SOUSA:51120895391

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO ERIDON
SOUSA:51120895391
Dados: 2025.04.14 17:47:21 -03'00'

R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE - CEP : 62700-000
re.servicoselocacoes@gmail.com - FONE: (85) 9 9933-3839



SERVIÇOS E LOCAÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

À Comissão de Licitação do Governo Municipal de Pires Ferreira/CE.

A empresa **R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ Nº **40.560.312/0001-74** por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 14.133/21 e as condições da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/230924.01/SESA**;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE	SERVIÇO	1	R\$ 1.962.943,65

VALOR GLOBAL: R\$ 1.962.943,65 (Um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais, sessenta e cinco centavos)

Razão Social: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Representante: RAIMUNDO ERIDON SOUSA, inscrito no CPF Nº 511.208.953-91 e RG Nº 20170782730 SSPDS/CE

Endereço: TRAVESSA MONSENHOR JOÃO CRUZ, 206 – SALA 02 – CENTRO - CANINDÉ/CE CEP: 62.700-000

CNPJ: 40.560.312/0001-74 **Inscrição Municipal:** 30479

E-mail: re.servicoselocacoes@gmail.com

Banco: BANCO SANTANDER – AG: 2332 – C/C: 13000758.8

Prazo de Execução: 08 (Oito) meses, de acordo com o cronograma físico financeiro do Projeto de Engenharia, contados da data de recebimento da ordem de serviço e as etapas obedecerão rigorosamente ao cronograma físico definido pelo Governo Municipal de Pires Ferreira/CE, que é parte integrante do contrato.

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

Declara que na Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço constante do orçamento apresentado, contém todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.


Declara que estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL. 02, CENTRO, CANINDE-CE – CEP : 62700-000

re.servicoselocacoes@gmail.com – FONE: (85) 9 9933-3839



SERVIÇOS E LOCAÇÕES

- materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- carga, transporte, descarga e montagem;
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Canindé, Ce, 14 de Abril de 2025

**RAIMUNDO ERIDON
SOUSA:51120895391**

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO ERIDON
SOUSA:51120895391
Dados: 2025.04.14 14:44:47 -03'00'

R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

40.560.312/0001-74
RAIMUNDO ERIDON SOUSA
RG nº 20170782730 SSPDS/CE
CPF/MF nº 511.208.953-91
Títular

**DIEGO DE BRITO
OLIVEIRA:02235990
3-47**

Assinado de forma digital por
DIEGO DE BRITO
OLIVEIRA:022359903-47
Dados: 2025.04.14 14:33:41
-03'00'

DIEGO BRITO OLIVEIRA
CREA Nº51998
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

**EXPEDITO JARBAS DE
OLIVEIRA
FARIAS:71765301300**

Assinado de forma digital por
EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA
FARIAS:71765301300
Dados: 2025.04.14 14:27:44 -03'00'

EXPEDITO JARBAS DE OLIVEIRA FARIAS
CREA nº CE 53814
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE – CEP : 62700-000

re.servicoseloacoes@gmail.com – FONE: (85) 9 9933-3839

RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

OBRA:

CE/230924.01/SESA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL:

DISTRITOS DE DONATOS, PIRES FERREIRA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

04/11/2024

BDI :

22,23%

VERSÃO

2023/12 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PROPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
SERVIÇOS PRELIMINARES						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1									
1.1									
1.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	SINAPI	M	367,02	RS 57,88	RS 70,75	RS 21.243,12	RS 25.966,67
1.2									
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,40	RS 19.906,95	RS 24.332,26	RS 81.246,76	RS 99.307,92
1.2.2	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,40	RS 6.904,39	RS 8.439,24	RS 16.570,54	RS 20.254,18
1.2.3	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,00	RS 5.633,18	RS 6.885,44	RS 16.899,54	RS 20.656,32
2									
2.1									
2.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	SINAPI	M2	8,00	RS 309,38	RS 378,16	RS 2.475,04	RS 3.025,28
2.1.2	00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	MXMES	412,03	RS 17,78	RS 21,73	RS 7.325,89	RS 8.953,41
2.1.3	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	SINAPI	M	412,03	RS 19,65	RS 24,02	RS 8.096,39	RS 9.896,96
2.1.4	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	SINAPI	M2	14,50	RS 1.097,48	RS 1.341,45	RS 15.913,46	RS 19.451,03
2.1.5	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	SINAPI	M2	10,90	RS 917,10	RS 1.120,97	RS 9.996,39	RS 12.218,57
2.1.6	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	SINAPI	M2	10,90	RS 914,18	RS 1.117,40	RS 9.964,56	RS 12.179,66
2.1.7	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	SINAPI	M2	24,20	RS 620,73	RS 758,72	RS 15.021,67	RS 18.361,02
2.1.8	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	SINAPI	M2	18,15	RS 1.013,30	RS 1.238,56	RS 18.391,40	RS 22.479,86
2.1.9	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 04/2016	SINAPI	M2	12,00	RS 493,66	RS 603,40	RS 5.923,92	RS 7.240,80
2.1.10	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 04/2016	SINAPI	M2	6,00	RS 298,81	RS 365,24	RS 1.792,86	RS 2.191,44
2.1.11	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 02/2016 PA	SINAPI	UN	1,00	RS 5.805,97	RS 7.096,64	RS 5.805,97	RS 7.096,64
2.1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	SINAPI	M2	88,00	RS 106,76	RS 130,49	RS 9.394,88	RS 11.483,12
3									
3.1									
	MOVIMENTO DE TERRA							RS 20.062,05	RS 24.524,21
	ESCAVAÇÕES							RS 14.312,00	RS 17.494,35

RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

OBRA:

CE/230924.01/SESA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

DATA :

04/11/2024

BDI :

22,23%

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL:

DISTRITOS DE DONATOS, PIRES FERREIRA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SINAPI

2023/12 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	170,91	RS 83,74	RS 102,36	RS 14.312,00	RS 17.494,35
3.2		REATERRO E COMPACTAÇÃO							
3.2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	142,59	RS 26,20	RS 32,02	RS 3.735,86	RS 4.565,73
3.3		TRASPORTES							
3.3.1	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	46,82	RS 9,31	RS 11,38	RS 435,89	RS 532,81
3.3.2	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	46,82	RS 7,81	RS 9,55	RS 365,66	RS 447,13
3.3.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	468,20	RS 2,59	RS 3,17	RS 1.212,64	RS 1.484,19
4		ESTRUTURAS						RS 317.794,91	RS 388.470,11
4.1		INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARES)						RS 67.609,89	RS 82.633,91
4.1.1	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	25,20	RS 818,02	RS 999,87	RS 20.614,10	RS 25.196,72
4.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	108,30	RS 155,39	RS 189,93	RS 16.828,74	RS 20.569,42
4.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	403,00	RS 17,50	RS 21,39	RS 7.052,50	RS 8.620,17
4.1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1.647,00	RS 12,70	RS 15,52	RS 20.916,90	RS 25.561,44
4.1.5	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	7,00	RS 9,87	RS 12,06	RS 69,09	RS 84,42
4.1.6	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	M3	3,12	RS 682,23	RS 833,89	RS 2.128,56	RS 2.601,74
4.2		SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)						RS 250.185,02	RS 305.836,20
4.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	156,50	RS 538,08	RS 657,70	RS 84.209,52	RS 102.930,05
4.2.2	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	939,60	RS 87,39	RS 106,82	RS 82.111,64	RS 100.368,07
4.2.3	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	156,50	RS 41,03	RS 50,15	RS 6.421,20	RS 7.848,48
4.2.4	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	419,00	RS 13,34	RS 16,31	RS 5.589,46	RS 6.833,89
4.2.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	180,00	RS 13,87	RS 16,95	RS 2.496,60	RS 3.051,00
4.2.6	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.436,00	RS 10,37	RS 12,68	RS 35.631,32	RS 43.568,48
4.2.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	KG	1.473,00	RS 10,83	RS 13,24	RS 15.952,59	RS 19.502,52

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

16734

Página: 2

RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

OBRA:

CE/230924.01/SESA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL:

DISTRITOS DE DONATOS, PIRES FERREIRA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

DATA :

04/11/2024

BDI :

22.23%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SINAPI

2023/12 SEM DESONERAÇÃO

115.02%

71.66%

PRÓPRIA

0.00%

0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2.7	92762	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022							
4.2.8	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.453,00	R\$ 8,48	R\$ 10,37	R\$ 12.321,44	R\$ 15.067,61
4.2.9	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	623,00	R\$ 8,75	R\$ 10,70	R\$ 5.451,25	R\$ 6.666,10
5	PAREDES E PAINÉIS								
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								
5.1.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	944,42	R\$ 66,24	R\$ 80,97	R\$ 62.558,38	R\$ 76.469,69
5.2	VERGA/CONTRAVERGA								
5.2.1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	32,90	R\$ 48,73	R\$ 59,56	R\$ 4.233,35	R\$ 5.174,21
5.2.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	26,10	R\$ 36,40	R\$ 44,49	R\$ 1.603,22	R\$ 1.959,52
5.2.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,80	R\$ 60,80	R\$ 74,32	R\$ 950,04	R\$ 1.161,19
5.2.4	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	32,90	R\$ 47,74	R\$ 58,35	R\$ 109,44	R\$ 133,78
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
6.1	PORTAS								
6.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	7,00	R\$ 1.014,65	R\$ 1.240,21	R\$ 27.936,24	R\$ 34.146,41
6.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	19,00	R\$ 1.096,51	R\$ 1.340,26	R\$ 27.936,24	R\$ 34.146,41
7	ESQUADRIAS METÁLICAS								
7.1	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)								
7.1.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,60	R\$ 916,80	R\$ 1.120,60	R\$ 2.383,68	R\$ 2.913,56
7.1.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	39,79	R\$ 1.009,10	R\$ 1.233,42	R\$ 40.152,09	R\$ 49.077,78
7.1.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,47	R\$ 732,96	R\$ 895,90	R\$ 1.077,45	R\$ 1.316,97
7.2	OUTRAS ESQUADRIAS								
7.2.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.960,69	R\$ 4.841,15	R\$ 4.858,12	R\$ 5.938,07

RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

OBRA:

CE/230924.01/SESA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

DATA :

04/11/2024

BDI :

22,23%

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL:

DISTRITOS DE DONATOS, PIRES FERREIRA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SINAPI

2023/12 SEM DE-SONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PRÓPRIA

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.1	102185	CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021							
7.2.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	0,98	R\$ 915,74	R\$ 1.119,31	R\$ 897,43	R\$ 1.096,92
8	VIDROS E ESPELHOS								
8.1	VIDROS								
8.1.1	102171	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_PS	SINAPI	M2	3,78	R\$ 502,91	R\$ 614,71	R\$ 1.901,00	R\$ 2.323,60
9	COBERTURA								
9.1	ESTRUTURA PARA TELHADO								
9.1.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	215,15	R\$ 21,79	R\$ 26,63	R\$ 4.688,12	R\$ 5.729,44
9.1.2	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.206,93	R\$ 1.475,23	R\$ 2.413,86	R\$ 2.950,46
9.1.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.415,48	R\$ 1.730,14	R\$ 1.415,48	R\$ 1.730,14
9.1.4	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	215,15	R\$ 23,69	R\$ 28,96	R\$ 5.096,90	R\$ 6.230,74
9.2	TELHADO								
9.2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	215,15	R\$ 66,56	R\$ 81,36	R\$ 14.320,38	R\$ 17.504,60
9.3	RUFOS E CALHAS								
9.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	58,77	R\$ 147,42	R\$ 180,19	R\$ 8.663,87	R\$ 10.589,77
9.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	105,12	R\$ 46,76	R\$ 57,15	R\$ 4.915,41	R\$ 6.007,61
9.4	DIVERSOS								
9.4.1	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	SINAPI	M	135,60	R\$ 138,07	R\$ 168,76	R\$ 18.722,29	R\$ 22.883,86
10	IMPERMEABILIZAÇÃO								
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS								
10.1.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF. 09/2023	SINAPI	M2	245,71	R\$ 124,84	R\$ 152,59	R\$ 30.674,44	R\$ 37.492,89
10.1.2	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA AGRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 09/2023	SINAPI	M2	111,12	R\$ 50,39	R\$ 61,59	R\$ 5.599,34	R\$ 6.843,88

RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

OBRA:

CE/230924.01/SESA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL:

DISTRITOS DE DONATOS, PIRES FERREIRA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 04/11/2024

BDI : 22,23%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SINAPI

2023/12 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11		TETOS E FORROS						R\$ 18.124,06	R\$ 22.155,82
11.1		REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA							
11.1.1	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	314,49	R\$ 11,81	R\$ 14,44	R\$ 3.714,13	R\$ 4.541,24
11.2		REBAIXAMENTOS							
11.2.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 08/2023_PS	SINAPI	M2	314,49	R\$ 45,82	R\$ 56,01	R\$ 14.409,93	R\$ 17.614,58
12		REVESTIMENTO DE PAREDE						R\$ 14.409,93	R\$ 17.614,58
12.1		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA						R\$ 144.274,33	R\$ 176.366,88
12.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	1.411,63	R\$ 4,93	R\$ 6,03	R\$ 6.959,34	R\$ 8.512,13
12.1.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	941,08	R\$ 7,37	R\$ 9,01	R\$ 6.935,76	R\$ 8.479,13
12.1.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	SINAPI	M2	2.352,71	R\$ 40,15	R\$ 49,08	R\$ 94.461,31	R\$ 115.471,01
12.2		ACABAMENTOS						R\$ 35.917,92	R\$ 43.904,61
12.2.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023_PE	SINAPI	M2	448,85	R\$ 65,34	R\$ 79,87	R\$ 29.327,86	R\$ 35.849,65
12.2.2	COMP.03 PIRES FERREIRA	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	PRÓPRIA	M	24,77	R\$ 266,05	R\$ 325,19	R\$ 6.590,06	R\$ 8.054,96
13		PISOS INTERNOS E EXTERNOS						R\$ 148.313,31	R\$ 181.281,27
13.1		LASTRO DE CONSTR. PISO						R\$ 21.676,03	R\$ 26.495,45
13.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	SINAPI	M2	430,58	R\$ 32,79	R\$ 40,08	R\$ 14.118,72	R\$ 17.257,65
13.1.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	SINAPI	M2	196,09	R\$ 38,54	R\$ 47,11	R\$ 7.557,31	R\$ 9.237,80
13.2		ACABAMENTOS						R\$ 92.995,05	R\$ 113.666,37
13.2.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023_PE	SINAPI	M2	315,72	R\$ 127,53	R\$ 155,88	R\$ 40.263,77	R\$ 49.214,43
13.2.2	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023_PE	SINAPI	M2	120,99	R\$ 113,82	R\$ 139,12	R\$ 13.771,08	R\$ 16.832,13
13.2.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	SINAPI	M2	477,33	R\$ 63,21	R\$ 77,26	R\$ 30.172,03	R\$ 36.878,52
13.2.4	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF. 05/2020	SINAPI	M2	18,30	R\$ 145,03	R\$ 177,27	R\$ 2.654,06	R\$ 3.244,04

Razão Social: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

Endereço: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

Email: RE.SERVICOSELOCAÇÕES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9.9933.3839

RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

OBRA:

CE/230924.01/SESA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL:

DISTRITOS DE DONATOS, PIRES FERREIRA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

DATA :

04/11/2024

BDI :

22,23%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SINAPI

2023/12 SEM DESONERAÇÃO

115,02%


71,66%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2.5	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	SINAPI	M	105,90	RS 43,34	RS 52,97	RS 4.589,71	RS 5.609,52
13.2.6	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	35,80	RS 43,14	RS 52,73	RS 1.544,41	RS 1.887,73
13.3	DEGRAUS, ROSAPÉS, SOLEIRA E PEITORAIS								
13.3.1	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	220,41	RS 60,84	RS 74,36	RS 13.409,74	RS 16.389,69
13.3.2	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	31,60	RS 83,96	RS 102,62	RS 2.653,14	RS 3.242,79
13.3.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	45,80	RS 114,17	RS 139,55	RS 5.228,99	RS 6.391,39
13.3.4	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	89,45	RS 138,07	RS 168,76	RS 12.350,36	RS 15.095,58
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
14.1	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS								
14.1.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	87,10	RS 38,09	RS 46,56	RS 3.317,64	RS 4.055,38
14.1.2	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	43,10	RS 58,00	RS 70,89	RS 2.499,80	RS 3.055,36
14.2	CAIXAS DE PASSAGEM								
14.2.1	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	19,00	RS 622,64	RS 761,05	RS 11.830,16	RS 14.459,95
14.2.2	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	RS 235,97	RS 288,43	RS 235,97	RS 288,43
14.3	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC								
14.3.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	25,90	RS 20,17	RS 24,65	RS 522,40	RS 638,44
14.3.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	273,80	RS 23,26	RS 28,43	RS 6.368,59	RS 7.784,13
14.3.3	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	26,70	RS 32,17	RS 39,32	RS 858,94	RS 1.049,84
14.3.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	67,00	RS 18,72	RS 22,88	RS 1.254,24	RS 1.532,96
14.4	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC								
14.4.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	70,20	RS 21,46	RS 26,23	RS 1.506,49	RS 1.841,35
14.4.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	43,30	RS 27,34	RS 33,42	RS 1.183,82	RS 1.447,09
14.4.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	16,30	RS 34,11	RS 41,69	RS 555,99	RS 679,55



OBRA: CE/230924.01/SESA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

OBRA:

DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE
------------	---

LOCAL: DISTRITOS DE DONATOS, PIRES FERREIRA - CE

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE
----------	---

DATA:	04/11/2024	BDI:	22.23%
-------	------------	------	--------

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	115.02%	71.66%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.4.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,40	RS 38,09	RS 46,56	RS 700,86	RS 856,70
14.4.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	8,30	RS 58,00	RS 70,89	RS 481,40	RS 588,39
14.5	CAIXAS DE PVC/ EQUIPAMENTOS/ DIVERSOS								
14.5.1	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	RS 49,41	RS 60,39	RS 247,05	RS 301,95
14.5.2	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	RS 73,04	RS 89,28	RS 365,20	RS 446,40
14.5.3	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	RS 21,72	RS 26,55	RS 43,44	RS 53,10
14.5.4	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	RS 11,08	RS 13,54	RS 22,16	RS 27,08
14.5.5	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	RS 22,77	RS 27,83	RS 22,77	RS 27,83
14.5.6	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00	RS 121,38	RS 148,36	RS 121,38	RS 148,36
14.5.7	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	RS 35,46	RS 43,34	RS 35,46	RS 43,34
14.5.8	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	RS 21,07	RS 25,75	RS 21,07	RS 25,75
14.5.9	94785	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	5,00	RS 24,17	RS 29,54	RS 120,85	RS 147,70
14.5.10	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	RS 42,92	RS 52,46	RS 85,84	RS 104,92
15	INTALAÇÕES ELÉTRICAS								
15.1	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO								
15.1.1	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	RS 1.062,42	RS 1.298,60	RS 3.187,26	RS 3.895,80
15.1.2	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	RS 752,33	RS 919,57	RS 752,33	RS 919,57
15.2	CAIXAS DE PASSAGEM								
15.2.1	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	22,00	RS 30,92	RS 37,79	RS 680,24	RS 831,38
15.2.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	124,00	RS 17,74	RS 21,68	RS 2.199,76	RS 2.688,32

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560 312/0001-74

CNPJ 08.463.500/312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telephone: (85) 9 9933 3839

2739

RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

OBRA:

CE/230924.01/SESA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL:

DISTRITOS DE DONATOS, PIRES FERREIRA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

04/11/2024

BDI :

22,23%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SINAPI

2023/12 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.2.2	91940	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023							
15.2.3	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 11,28	R\$ 13,79	R\$ 169,20	R\$ 208,85
15.2.4	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	21,00	R\$ 20,75	R\$ 25,36	R\$ 435,75	R\$ 532,56
15.2.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,68	R\$ 20,39	R\$ 33,36	R\$ 40,78
15.2.6	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	116,00	R\$ 50,20	R\$ 61,36	R\$ 5.823,20	R\$ 7.117,76
15.2.7	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 384,65	R\$ 470,16	R\$ 384,65	R\$ 470,16
15.3	ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES								
15.3.1	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	238,00	R\$ 8,86	R\$ 10,83	R\$ 2.108,68	R\$ 2.577,54
15.3.2	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	617,00	R\$ 10,46	R\$ 12,79	R\$ 6.453,82	R\$ 7.891,43
15.3.3	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF. 09/2023	SINAPI	M	140,00	R\$ 22,62	R\$ 27,65	R\$ 3.166,80	R\$ 3.871,00
15.3.4	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	16,00	R\$ 12,79	R\$ 15,63	R\$ 204,64	R\$ 250,08
15.3.5	97668	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	42,00	R\$ 12,55	R\$ 15,34	R\$ 527,10	R\$ 644,28
15.3.6	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	10,00	R\$ 18,55	R\$ 22,67	R\$ 185,50	R\$ 226,70
15.3.7	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF. 09/2023	SINAPI	M	54,00	R\$ 56,18	R\$ 68,67	R\$ 3.033,72	R\$ 3.708,18
15.4	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES								
15.4.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	20,00	R\$ 10,58	R\$ 12,93	R\$ 211,60	R\$ 258,60
15.4.2	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,82	R\$ 14,45	R\$ 23,64	R\$ 28,90
15.4.3	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 25,21	R\$ 27,15	R\$ 133,26	R\$ 162,90
15.4.4	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	24,00	R\$ 48,37	R\$ 59,12	R\$ 1.160,88	R\$ 1.418,88
15.4.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 50,83	R\$ 62,13	R\$ 101,66	R\$ 124,26
15.4.6	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 53,80	R\$ 65,76	R\$ 322,80	R\$ 394,56
15.4.7	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 61,09	R\$ 74,67	R\$ 61,09	R\$ 74,67



III

FORNE	VERSÃO	HORA	BDI	22.23%
SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	71.66%		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.4.8	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	3,00	RS 360,98	RS 441,23	RS 1.082,94	RS 1.323,69
15.4.9	00039468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE -90° KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	12,00	RS 139,44	RS 170,44	RS 1.673,28	RS 2.045,28
15.5	FIOS E CABOS								
15.5.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	3.166,00	RS 4,07	RS 4,97	RS 12.885,62	RS 15.735,02
15.5.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	535,00	RS 6,28	RS 7,68	RS 3.359,80	RS 4.108,80
15.5.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	172,00	RS 8,76	RS 10,71	RS 1.506,72	RS 1.842,12
15.5.4	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	57,00	RS 14,56	RS 17,80	RS 829,92	RS 1.014,60
15.5.5	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	94,00	RS 51,46	RS 62,90	RS 4.837,24	RS 5.912,60
15.5.6	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	108,00	RS 15,42	RS 18,85	RS 1.665,36	RS 2.035,80
15.5.7	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	165,00	RS 35,50	RS 43,39	RS 5.857,50	RS 7.159,35
15.5.8	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	190,00	RS 92,05	RS 112,51	RS 17.489,50	RS 21.376,90
15.6	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA								
15.6.1	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. PS	SINAPI	UN	1,00	RS 2.220,54	RS 2.714,17	RS 2.220,54	RS 2.714,17
15.6.2	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	RS 1.449,73	RS 1.772,00	RS 1.449,73	RS 1.772,00
16	OUTRAS INSTALAÇÕES								
16.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO								
16.1.1	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN	1,00	RS 2.137,84	RS 2.613,08	RS 2.137,84	RS 2.613,08
16.1.2	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3. 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN	1,00	RS 167,08	RS 204,22	RS 167,08	RS 204,22
16.1.3	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	17,00	RS 17,74	RS 21,68	RS 301,58	RS 368,56
16.1.4	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	RS 20,75	RS 25,36	RS 41,50	RS 50,72
16.1.5	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN	5,00	RS 50,20	RS 61,36	RS 251,00	RS 306,80
16.1.6	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	2,00	RS 35,52	RS 43,42	RS 71,04	RS 86,84

RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

OBRA:

CE/230924.01/SESA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE

LOCAL:

DISTRITOS DE DONATOS, PIRES FERREIRA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA - CE

DATA :

04/11/2024

BDI :

22,23%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

SINAPI

2023/12 SEM DESONERAÇÃO

115,02%

71,66%

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.1.6	100556	INSTALACAO. AF_11/2019							
16.1.7	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 587,76	R\$ 718,42	R\$ 587,76	R\$ 718,42
16.1.8	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 363,05	R\$ 443,76	R\$ 363,05	R\$ 443,76
16.1.9	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	258,00	R\$ 10,46	R\$ 12,79	R\$ 2.698,68	R\$ 3.299,82
16.1.10	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	95,00	R\$ 13,95	R\$ 17,05	R\$ 1.325,25	R\$ 1.619,75
16.1.11	97688	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	22,00	R\$ 12,55	R\$ 15,34	R\$ 276,10	R\$ 337,48
16.1.12	104764	SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M	43,00	R\$ 22,62	R\$ 27,65	R\$ 972,66	R\$ 1.188,95
16.1.13	98295	CABO ELETTRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	897,00	R\$ 5,41	R\$ 6,61	R\$ 4.852,77	R\$ 5.926,17
16.1.14	98293	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	12,00	R\$ 8,28	R\$ 10,12	R\$ 99,36	R\$ 121,44
16.1.15	98400	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	10,00	R\$ 12,86	R\$ 15,72	R\$ 128,60	R\$ 157,20
16.1.16	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	34,00	R\$ 44,44	R\$ 54,32	R\$ 1.510,96	R\$ 1.846,88
16.1.17	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 571,83	R\$ 698,95	R\$ 1.715,49	R\$ 2.096,85
16.2	ALARME E CFTV							R\$ 9.092,33	R\$ 11.112,66
16.2.1	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	22,00	R\$ 30,92	R\$ 37,79	R\$ 680,24	R\$ 831,38
16.2.2	95818	CONDUTEITE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 50,20	R\$ 61,36	R\$ 903,60	R\$ 1.104,48
16.2.3	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	122,00	R\$ 16,91	R\$ 20,67	R\$ 2.063,02	R\$ 2.521,74
16.2.4	98295	CABO ELETTRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	381,00	R\$ 5,41	R\$ 6,61	R\$ 2.061,21	R\$ 2.518,41
16.2.5	104764	SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M	64,00	R\$ 22,62	R\$ 27,65	R\$ 1.447,68	R\$ 1.769,60
16.2.6	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	5,00	R\$ 44,44	R\$ 54,32	R\$ 222,20	R\$ 271,60
16.2.7	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 571,83	R\$ 698,95	R\$ 571,83	R\$ 698,95
16.2.8	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 76,17	R\$ 93,10	R\$ 1.142,55	R\$ 1.396,50
16.3	CLIMATIZAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA)							R\$ 39.384,25	R\$ 48.138,41

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839

