



adequadamente preparado para receber a camada de acabamento, conforme as normas técnicas e boas práticas de pintura.

3.8. LIMPEZA FINAL

LIMPEZA GERAL

A limpeza geral é um processo essencial para a manutenção e finalização de ambientes em obras e reformas. Consiste na remoção de resíduos, sujeira, poeira e outros detritos resultantes da construção ou reforma, preparando o espaço para uso ou para a aplicação de acabamentos finais. A limpeza geral é realizada com o objetivo de deixar o ambiente em condições adequadas para ocupação e garantir a apresentação estética e funcional do espaço.

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

O guarda-corpo será montado com tubos galvanizados, oferecendo resistência à corrosão e durabilidade. O corrimão será fixado de forma segura, proporcionando estabilidade e segurança no uso. O projeto será executado conforme as especificações de segurança e qualidade, garantindo que o guarda-corpo atenda às normas técnicas vigentes e proporcione proteção adequada.

RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

O processo inclui o fornecimento e instalação do arame farpado, garantindo que a cerca seja restaurada de forma segura e eficiente. A instalação será realizada com os materiais adequados, assegurando a fixação do arame nos mourões de concreto, respeitando as normas técnicas de segurança e durabilidade. O serviço visa garantir a integridade da cerca e a proteção do perímetro.



INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

O serviço consiste na instalação de uma lixeira metálica dupla, com capacidade de 60 litros, composta por tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço, ambos com pintura eletrostática, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão. A lixeira será fixada sobre piso de concreto existente, com a devida preparação do local para garantir estabilidade e segurança. A instalação será realizada de forma a assegurar o correto funcionamento e durabilidade da lixeira, atendendo às especificações de qualidade e normas técnicas vigentes.


Diego Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE nº 05149-1/2009





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251678172

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico
DIEGO MARTINS BEZERRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES RNP: 0614989639
Registro: 57691CE

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA CPF/CNPJ: 10.462.208/0001-86
RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRES FERREIRA UF: CE CEP: 62255000
ART Vinculada: CE20241442466
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 3.096,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
RUA MARIA ANTUSA SOARES PASSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRES FERREIRA UF: CE CEP: 62255000
Data de início: 01/01/2025 Previsão de término: 31/12/2025 Coordenadas Geográficas: -4.244097, -40.644229
Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
Proprietário: MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA CPF/CNPJ: 10.462.208/0001-86

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	40,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS DE DELMIRO GOUVEIA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA/CE

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ data _____
DIEGO MARTINS BEZERRA - CPF: 037.714.933-07
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CNPJ: 10.462.208/0001-86

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 103,03 Registrada em: 07/07/2025 Valor pago: R\$ 103,03 Nosso Número: 8218056966

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xa9zb
Impresso em: 07/07/2025 às 15:57:29 por: ip: 45.161.184.62

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



[Handwritten signature]